

Fastighet Tamarinden Örebro	Projekt Pimpinellen 1 Nybyggnad av lägenheter	Pärm BOPÄRM
---	--	-----------------------

Teleservis

Inkommande teleservis (fiber) inkommer för södra fastigheterna i hus 4 och fördelas vidare i mark till hus 5.

Inkommande teleservis (fiber) inkommer för norra sidan i hus 3 och fördelas vidare i mark via fiberskåp vid batterirum till hus 1 och 2.